



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592593
[Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ. : 9276

Πειραιάς: 21-06-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
Εργασία αποκατάστασης υγραμόνωσης κτιρίου παλαιάς καρδιολογικής , Εργασίες συντήρησης
και επισκευής στο χώρο του ανοσολογικού εργαστηρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02/ 07 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1640	908Γ46906Κ-ΘΕ6	25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.	Εργασία αποκατάστασης υγραμόνωσης κτιρίου παλαιάς καρδιολογικής	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΜΗΜΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130 Κο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
1639	Ψ1Π146906Κ-00Α	5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο χώρο του ανοσολογικού εργαστηρίου	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΜΗΜΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130 Κο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
			-	-	-	-	-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασία αποκατάστασης υγραμόνωσης κτιρίου παλαιάς καρδιολογικής (Α.Ε 1640)

- Καθαίρεση κάθε αποσπασμένου τμήματος επιχρίσματος ή σκυροδέματος με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός έως την συνάντηση υγιούς υποστρώματος
- Εκτενής καθαρισμός σε ολόκληρη την επιφάνεια επέμβασης με ειδικούς διαμαντοτροχούς (λειαντήρες τύπου D150 HILTI) . πριν την εφαρμογή των λειαντήρων να γίνει ελαφρά διαβροχή του στοιχείου και οι λειαντήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με απορροφητικές σκούπες για την ελαχιστοποίηση της σκόνης.
- Καθαρισμός των αποκαλυφθέντων οπλισμών με ελαφρά κτυπήματα (σφυράκι ή ματσακόνι) και επιμελημένο τρίψιμο με συρματόβουρτσα μηχανική τοποθετημένη σε τρυπάνι ή σβουράκι ή χεριού. Φύσημα με πεπιεσμένο αέρα και ελαφρά υδροβολή για τον καλό καθαρισμό της σκόνης και των υπολειμμάτων από τα ρινίσματα της αμμοβολής
- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης σε δύο στρώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα , έως δύο (2) ωρών το πολύ πρέπει να γίνει επάλειψη των οπλισμών, με protezione ferro της εταιρείας SINTECNO τσιμεντοειδους βάσης (κατά προτίμηση δύο συστατικών) ή αναλόγου της ίδιας εταιρείας ή της SIKΑ, ή της MAPEI mapefer ή αντίστοιχο συμβατό για την αποδοχή νέου κονιάματος
- Εφαρμογή υλικών αποκατάστασης ινοπλισμένων και μη συρρικνούμενων (mapegrout thixotropico ή αντίστοιχο) διατηρώντας το αρχικό ανάγλυφο στις επιφάνειες των όψεων λόγω διατηρητέου κτίσματος
- Θα ανακατασκευαστούν οι νεροσταλλάκτες

- Αποξήλωση παλαιών υγρομονώσεων στις 3 απολήξεις
- Τα προϊόντα των καθαιρέσεων, των υφιστάμενων οικοδομικών παραπροϊόντων στο δόμα (θα υποδειχθούν από την υπηρεσία) θα απομακρυνθούν από το κτίριο του νοσοκομείου και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται από τις αρχές
- Εκ νέου τοποθέτηση οπτόπλινθων ως υλικό εγκιβωτισμού των στοιχείων που απαρτίζουν την μόνωση και επίχρισμα αυτών
- Δημιουργία νέων ρύσεων με ελαφροκονίαμα με βάση τον περλίτη και νέα σημεία υδρορροών
- Τοποθέτηση πλαστομερής ασφαλικής μεμβράνης, με άνω επικάλυψη ψηφίδας, εύκαμπτης σε θερμοκρασία -10° C της εταιρείας SIKA τύπος siksshield P45MG των 4,5Kgr/m²
- Οι επιφάνειες των τριών απολήξεων, βάφονται με ακρυλικά χρώματα ελληνικής βιομηχανίας μετά από προετοιμασία (τριψιματα,στοκαρίσματα,αστάρι)
- Προμήθεια και εγκατάσταση νέων θυρών λευκού αλουμινίου
- Ικριώματα, κάδος απορριμμάτων, τυχόν αναβατόρια, θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και δαπάνες του εργολάβου, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας
- Το κόστος των υλικών και μικρουλικών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του έργου καθώς και όλες οι δαπάνες εφαρμογής των κατασκευαστικών επεμβάσεων (ημερομίσθια,ασφαλιστικές εισφορες,τυχούσες υπερωρίες κτλ.) θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου
- Η έναρξη του χρόνου εκτέλεσης θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου και με συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία

- Χρόνος παράδοσης 2 μήνες

Εργασίες συντήρησης και επισκευής των χώρων του ανοσολογικού τμήματος (Α.Ε 1639)

A. Χρωματισμοί με πλαστικό οικολογικό αντιμυχλικό λευκό ματ

- Κάλυψη του πατώματος και των συσκευών που υπάρχουν στο χώρο με πλαστική μεμβράνη και σταθεροποίηση αυτής
- Καλό τρίψιμο-ξύσιμο της οροφής και των περιμετρικών τοίχων των χώρων προκειμένου να απομακρυνθούν τα σαθρά υλικά, να αφαιρεθεί το παλαιό χρώμα μέχρι να έχουμε ένα καθαρό και υγιές υπόστρωμα και στη συνέχεια πλένουμε εξολοκλήρου τις επιφάνειες
- Αφού στεγνώσει τρίβουμε το τοίχο με γυαλόχαρτο 80/100 για να λειάνουμε την επιφάνεια
- Στοκάρισμα, λείανση και εξομάλυνση
- Εφαρμόζουμε αστάρι εμποτισμού νεφτιού
- Εφαρμόζουμε αντιμυχλικό οικολογικό πλαστικό λευκό ματ σε δύο στρώσεις

B. Χρωματισμοί με ριπολίνη νεφτιού λευκό σατινέ

- Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων με χοντρό γυαλόχαρτο Νο 60-120, είτε διαβρωτικό, είτε με φλόγιστρο, μη αφήνοντας διαφορά πάχους μεταξύ του γυμνού ξύλου και εκείνου που διατηρεί την επίστρωση
- Τυχόν τρύπες ή βαθιές γρατζουνιές τις γεμίζουμε με έτοιμο ακρυλικό στόκο

- Εάν τα ξύλα έχουν προσβληθεί από σαράκι θα περαστεί ειδικό φάρμακο για το σαράκι
- Τα τμήματα των αφαιρούμενων κουφωμάτων θα επεξεργαστούν εκτός του χώρου για αποφυγή σκόνης και αναθυμιάσεων
- Ενδιάμεσα της επίστρωσης της βελατούρας και της ριπολίνης γυαλοχαρτάρουμε ελαφρά με γυαλόχαρτο Νο 240
- Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις ριπολίνης

Γ. Εργασίες στερέωσης κεραμικών πλακιδίων

- Σε τοίχο μήκους 4,44μ όπου έχουν τοποθετηθεί κεραμικά πλακάκια έως το ύψος του 1,95μ.
- Τμήμα της επικόλλησης περίπου 2m² έχει κουφώσει
- Έχει δημιουργηθεί κενό περίπου 2εκ
- Το κενό αυτό θα σφραγιστεί με κόλλα πλακιδίων
- Η έγχυση θα γίνει από το ύψος των 1,95μ.

Δ. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών

- 7 εργάσιμες ημέρες