



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592157
[Email : e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 10859

Πειραιάς: 23/07/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για εργασίες και υλικά
«Έργο επισκευής επιχρισμάτων στο εξωτερικό κλιμακοστάσιο (σκάλα διαφυγής) και τοποθέτηση
στεγάστρου στο κτίριο διοίκησης»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	29/07 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΕ 2512	PB7E46906K- 6Ψ4	9.500,00€ πλέον ΦΠΑ	Έργο επισκευής επιχρισμάτων στο εξωτερικό κλιμακοστάσιο (σκάλα διαφυγής) και τοποθέτηση στεγάστρου στο κτίριο διοίκησης	ΤΜΗΜΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ ΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
			-	-	-	-	-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Πρόκειται για επισκευή των επιχρισμάτων και επισκευή τμήματος του εμφανούς οπλισμού (έχουν φουσκώσει από την υγρασία και αποκολλούνται) περίπου 45μ2 στο στηθαίο και περίπου 25 μ2 σε τοιχοποιία.

Τα στάδια των εργασιών στα στηθαία από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι τα ακόλουθα:

- Αφαίρεση των επιχρισμάτων ή άλλων επικαλύψεων.
- Καθαίρεση σαθρών και αποδιοργανωμένων τμημάτων από σκυρόδεμα (στο τμήμα της πλάκας) με ελαφρά κρουστικά μέσα (ηλεκτρικά κομπρεσεράκια ή με σκεπάρνι του καλουπατζή).
- Εκτενής καθαρισμός σε ολόκληρη την επιφάνεια επέμβασης με ειδικούς διαμαντοτροχούς (λειαντήρες τύπου D150 HILTI). Πριν την εφαρμογή των λειαντήρων να γίνει ελαφρά διαβροχή του στοιχείου και οι λειαντήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με απορροφητικές σκούπες για την ελαχιστοποίηση της σκόνης.
- Καθαρισμός των αποκαλυφθέντων οπλισμών με ελαφρά κτυπήματα (σφυράκι ή ματσακόνι) και επιμελημένο τρίψιμο με συρματόβουρτσα μηχανική τοποθετημένη σε τρυπάνι ή σβουράκι ή χεριού. Φύσημα με πεπιεσμένο αέρα και ελαφριά υδροβολή για τον καλό καθαρισμό της σκόνης και των υπολειμμάτων από τα ρινίσματα της αμμοβολής.
- Σε σύντομο χρονικό διάστημα ,έως δύο(2) ωρών το πολύ πρέπει να γίνει επάλειψη των

οπλισμών με αναστολέα διάβρωσης σε δύο στρώσεις, protezione ferro της εταιρείας SINTECNO τσιμεντοειδούς βάσης(κατά προτίμηση δύο συστατικών) ή αναλόγου της ίδιας εταιρείας ή της SIKA, συμβατό για την υποδοχή νέου κονιάματος.

- Διαβροχή και αποκατάσταση θυλάκων ή φωλεών με εποξειδικά ρητινοκονιάματα της εταιρείας SIKA, sikamonotop 627,dynamic κλπ ή SINTECNO KIMIA ή BS 39 και BS 38 κατά προτίμηση δύο συστατικών. Ή εποξειδικός στόκος P103 της SINTECNO ή SIKADUR 30 της SIKA σε περιπτώσεις πλήρωσης εως 1εκ..
- Τελικό τρίψιμο της επιφάνειας, επιπεδοποίηση ,άμβλυση προεξοχών σε απόκλιση 2mm.
- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης με επάλειψη όλων των επιφανειών πρόσβασης των στύλων,πλακών ,στηθαίων και δοκών δια υγρού αναστολέα διάβρωσης MuCis mia 200 της SINTECNO ή FerroGard 903+ της SIKA σε τρεις στρώσεις.
- Πλύσιμο με υδροβολή της επιφάνειας εφαρμογής του αναστολέα τα επόμενα ένα ή δύο εικοσιτετράωρα.
- Οι επιφάνειες βάφονται με Ακρυλικά χρώματα, Ελληνικής Βιομηχανίας μετά από προετοιμασία (τριψίματα, στοκαρίσματα, αστάρι)
Θα επανακατασκευαστούν οι νεροσταλάκτες.

Στην τοιχοποιία μετά την αφαίρεση των επιχρισμάτων θα τοποθετηθεί έτοιμος σοβάς σε δύο στρώσεις, με ίνες πολυπροπυλενίου.

Η αφαίρεση όλων των επιχρισμάτων μετά θα γίνει μετά προσοχής, έτσι ώστε να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ηχορύπανση, τα τραντάγματα, οι δονήσεις, οι εκπομπές σκόνης και γενικά κάθε όχληση της λειτουργίας των όμορων τμημάτων του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση των αποξηλώσεων - καθαιρέσεων θα γίνει στις περιοχές αυτές, πλήρης αποκατάσταση και επιπεδοποίηση των τοίχων με τα κατάλληλα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα. Αποκατάσταση επιχρισμάτων που καταστράφηκαν λόγω καθαιρέσεων – αποξηλώσεων. Καθαρισμός, επισκευή ή και ότι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων, θα απομακρυνθούν από το κτίριο του Νοσοκομείου και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται από τις αρχές.

Θα τοποθετηθούν ικριώματα με επιμέλεια και δαπάνες του εργολάβου, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

B. Θα τοποθετηθεί μεταλλικό στέγαστρο, μονόρριχτο, στην μία ράμπα ανόδου του κλιμακοστασίου, από τον 4^ο προς τον 5^ο Όροφο, σε επαφή με το κτίριο, διαστάσεων περίπου (3,80

x 1,15 cm) αποτελούμενο από γαλβανισμένο σκελετό και κάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. Στις δύο πλευρές θα στερεωθεί στους περιμετρικούς τοίχους στην τρίτη πλευρά, μεγάλο μήκος της, στον περιμετρικό τοίχο και σε κοιλοδοκό 50x50. Η όλη κατασκευή θα σφραγιστεί με μονωτική μασίχα στις πλευρές που εφάπτεται με το κτίριο.

Γ. Θα αντικατασταθούν τα μάρμαρα στο στηθαίο (4^{ου} ορόφου), με μεγαλύτερο πλάτος με νεροσταλάκτες (κινησιές) για να μην γλύφουν τα όμβρια στα στηθαία.

Θα το τοποθετηθούν ικριώματα και θα εκδοθεί άδεια δόμησης- επισκευής για τις ανωτέρω εργασίες.